

潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修 项目


工程预算编制报告书

GDZH-ST-1006-24-022

建设单位：广东省粤东技师学院


编制单位：广东至衡工程管理有限公司

编制金额：1,066,385.45



工程投资汇总表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目



序号	工程及费用名称	审核金额（元）	备注
一	建设工程费用	981360.38	
1	潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂） 装修项目-建筑工程	588579.17	
2	潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂） 装修项目-安装工程	392781.21	
二	建设工程其它费用	85025.07	
1	预算编制费	4239.48	依据粤价函[2011]742号 计费，下浮10%
2	结算审核费	4239.48	依据粤价函[2011]742号 计费，暂估
3	工程设计费	44161.22	依据计价格[2002]10号 计费
4	工程监理费	32384.89	依据发改价格[2007]670 号计费
三	合计	1066385.45	

建设项目造价汇总表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目	981360.38		53136.83	
1.1	潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程	588579.17		31122.07	
1.2	潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程	392781.21		22014.76	
合计		981360.38		53136.83	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
拆除工程							
1	011609001001	拆除不锈钢栏杆	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m	6	42.08	252.48
2	011614002001	拆除抽油烟机	1. 拆除抽油烟机 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	个	1	2368.67	2368.67
3	011601001001	拆除砖砌台阶	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m ³	0.819984	205.31	168.35
4	011610002001	拆除金属门窗(利旧)	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m ² 以内 人工*1.3	樘	1.00	75.48	75.48
5	011610002002	拆除铝合金玻璃高窗10.13*9.92m	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m ² 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	1.00	2169.79	2169.79
6	011610002003	拆除铝合金玻璃高窗0.75*2m	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m ² 以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	9.00	104.84	943.56
7	011609002001	拆除铝合金隔板	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m ²	14.04	30.74	431.59
8	011614002002	拆除净烟设备	1. 拆除净烟设备 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	个	1	550.57	550.57
9	011614001001	拆除排烟管	1. 拆除排烟管 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m	11.12	295.05	3280.96
10	011614001002	拆除换气管	1. 拆除换气管 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m	22.53	295.09	6648.38
11	011614001003	拆除立管	1. 拆除立管 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m	4.1	91.88	376.71

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011610002004	拆除玻璃窗1.2*2.4m改门洞	1. 玻璃拆除 5mm内 高2m外 2. 块料面层修补 玻璃块料 玻璃 3. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	2.88	130.79	376.68
13	011610002005	拆除铝合金玻璃门1.5*2.4m	1. 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	1.00	150.08	150.08
14	011610002006	拆除铝合金玻璃窗11*3.6m	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	1.00	907.74	907.74
15	011610002007	拆除铝合金玻璃窗3.26*2.8m	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	1.00	276.71	276.71
16	011601001002	拆除砖墙	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	16.73	207.66	3474.15
17	011601001003	开门窗洞口	1. 开门窗洞口 115墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	3.00	52.08	156.24
18	011609002002	拆除铝合金玻璃隔墙	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	159.4332	33.42	5328.26
19	011605001001	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	848.0845	28.37	24060.16
20	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	301.7528	32.32	9752.65

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	689.58	19.33	13329.58	
		分部小计						75078.79
		砌筑工程						
22	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级：M5水泥贝灰砂浆砌筑 3、墙体类型：200mm厚	m3	77.51	471.41	36538.99	
23	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2、砂浆强度等级：M5水泥贝灰砂浆砌筑 3、墙体类型：120mm厚	m3	0.3	437.49	131.25	
24	010507004001	砌零星构件 台阶		m2	8.50	148.65	1263.53	
25	010401012002	零星砌砖	1、水厕(蹲位) 水泥砂浆面 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M10 10 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 \geq 5mm M10	个	9	540.56	4865.04	
		分部小计						42798.81
		混凝土工程						
26	010502002001	构造柱	1、现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.17	670.43	784.40	
27	010503005001	过梁	1、现浇建筑物混凝土过 梁 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.58	574.05	332.95	
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.171	4510.75	771.34	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.018	4733.38	85.20	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.086	6003.11	516.27	
31	010515001004	植筋(12mm)	1、植筋 钢筋直径(mm) 12	根	64	11.55	739.20	
		分部小计						3229.36
		门窗工程						
32	010807001002	四扇铝合金推拉窗	1、四扇铝合金推拉窗安装 2、具体做法详见图纸要求	m2	8.40	449.95	3779.58	
33	010802002001	铝合金磨砂玻璃门	1、铝合金磨砂玻璃门安装 2、具体做法详见图纸要求	m2	7.56	455.87	3446.38	

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
34	010802002002	双开铝合金门+地弹簧	1、双开铝合金门安装 2、具体做法详见图纸要求	m2	5.28	701.80	3705.50	
35	010802002003	四扇铝合金磨砂玻璃门	1、四扇铝合金磨砂玻璃门安装 2、具体做法详见图纸要求	m2	11.76	455.87	5361.03	
		分部小计						16292.49
		地面工程						
36	011102003001	块料楼地面	1、800x800mm厚防滑地砖,干水泥浆擦缝 2、5厚聚合物水泥砂浆, 3、50厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉	m2	761.72	128.41	97812.47	
37	011102003002	块料楼地面	1、600x600mm厚防滑地砖,干水泥浆擦缝 2、5厚聚合物水泥砂浆, 3、50厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉	m2	66.19	114.74	7594.64	
38	011105003001	砖踢脚线	1、8厚地砖,纯水泥浆擦缝 2、3-4厚水泥胶结合层 3、15厚 1:3水泥砂浆打底	m2	18.22	129.50	2359.49	
39	011105003002	木踢脚线	1、9mm细木工板基层100mm高地砖踢脚线	m2	2.97	226.30	672.11	
40	011107002001	块料台阶面	1、10厚防滑地砖,系水泥浆水 水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道	m2	8.5	162.90	1384.65	
		分部小计						109823.36
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		独立柱						
41	011205002001	柱面贴砖	1、400*800mm墙面镶贴陶瓷面 砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长 1300外、湿拌抹灰砂浆 一次抹 灰厚度≥5mm M20 2、15厚1:1:6水泥砂浆打底	m2	6.76	162.83	1100.73	
		分部小计						1100.73
		内墙面						
42	011201001001	内墙柱面抹灰	1、1:1.5水泥砂浆批面5厚 2、1:1:6水泥砂浆打底15厚	m2	594.89	27.47	16341.63	
43	011406003001	内墙油漆	1、抗碱底漆一遍,白色乳胶漆 底漆两遍面漆两遍 2、满批腻子两遍	m2	687.49	45.91	31562.67	

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	011204003001	内墙裙贴砖	1、400*800mm墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外、湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2、15厚1:1:6水泥砂浆打底	m2	299.35	131.48	39358.54	
45	011210006001	其他隔断	1、采用C75系列轻钢龙骨，上、下横龙骨，采用膨胀螺钉（栓）固定。两个相邻固定点间距应不大于600mm。竖龙骨间距不应大于600mm，中间填A级隔音棉。 2、18厚石膏板用自攻螺丝拧牢 3、120X160mm镀锌钢板、120X160mm镀锌钢板 4、具体做法详见图纸要求	m2	55.58	103.70	5763.65	
		分部小计						93026.49
		天棚工程						
46	011302001002	吊顶天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300*300 平面 2、方型铝扣板面层浅灰色 300*300	m2	68.38	159.72	10921.65	
47	011302001003	吊顶天棚	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600*600 平面 2、方型铝扣板面层浅灰色 600*600	m2	27.58	149.90	4134.24	
48	011302001004	吊顶天棚	1、9厚1220X2440胶合板(双层),自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子填平 2、主龙骨中距400-600实木龙骨,次龙骨中距400*400,实木龙骨规格为30*30mm 3、胶合板面层,喷涂防火漆两遍 4、所有木龙骨、胶合板都涂刷防腐,防虫剂,防火漆,燃烧性能等级达到B1	m2	6.02	176.09	1060.06	
49	011406001001	抹灰面油漆	1、抗碱底漆一遍,底漆两遍面黑色乳胶漆两遍 2、清理规整面层	m2	1029.09	38.35	39465.60	
50	011406001002	铝扣板吊顶	1、原有吊顶需拆除部分,待砌好墙体之后再重新利旧安装	m2	39.11	31.80	1243.70	
		分部小计						56825.25
		其他装饰工程						

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011505001001	洗漱台	1、成品台式洗手盆及配套 2、20mm人造大理石 3、工程量按水平投影面积计算	m2	3.20	560.56	1793.79
52	011505010001	镜面玻璃	1、卫生间镜面玻璃 砖墙面 2、规格：6mm	m2	4.45	232.81	1036.00
53	011210006002	抗倍特板隔断	1、内隔墙隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 2、20mm厚抗倍特板	m2	74.46	301.69	22463.84
54	010606009001	钢护栏	1、不锈钢护栏（含成品不锈钢门） 2、含预埋铁件 3、具体做法详见图纸要求	m2	26.01	172.40	4484.12
55	010902007001	屋面天沟、檐沟修复	1、天沟 不锈钢 2、天沟 彩钢板 3、附墙钢支架 制作 4、附墙钢支架 安装 5、屋面变形缝 不锈钢板1厚 缝宽100mm内	m2	7.1664	2407.25	17251.32
		分部小计					47029.07
合 计							445204.35

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费				
1.1	1.1	综合脚手架	项	1	6104.33	6104.33
1.1.1	粤011701012001	内墙面活动脚手架	m2	1082.18	2.20	2380.80
1.1.1.1	A1-21-136	墙柱面活动脚手架	100m2	10.822	220.33	2384.41
1.1.2	粤011701012002	天棚活动脚手架	m2	703.88	5.29	3723.53
1.1.2.1	A1-21-137	天棚活动脚手架	100m2	7.039	528.79	3722.15
小 计						6104.33
2		措施其他项目				
2.1	2.1	模板工程	项	1	1162.94	1162.94
2.1.1	011702003001	构造柱	m2	8.36	74.21	620.40
2.1.1.1	A1-20-14 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.05	100m2	0.0836	7420.72	620.37
2.1.2	011702009001	过梁	m2	7.88	68.85	542.54
2.1.2.1	A1-20-33	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	100m2	0.0788	6885.47	542.58
2.2	011703001001	单独装饰装修工程垂直运输	项	1	4500.00	4500.00
小 计						5662.94
合 计						11767.27

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	44520.44	
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	13471.09	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			57991.53	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	539980.89	9	48598.28
合 计					48598.28

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 1 页 共 5 页

序号	材料编码	材料设备名称、规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)
一		人工		
1	0001001	综合工日	工日	130.00
2	RGFTZ	人工费调整	元	1.00
3	00010010	人工费	元	1.02
二		材料		
1	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39
2	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99
3	04030015	中砂	m3	201.94
4	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	332.13
5	04130030	蒸压灰砂砖240×115×115	千块	580.10
6	04130040	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	1085.48
7	03019011	圆钉30~45	kg	3.65
8	03019021	圆钉50~75	kg	3.54
9	07010000@2	釉面砖400*800mm	m2	49.00
10	07010001	釉面砖100×200	m2	21.24
11	07010025@1	釉面砖400*800mm	m2	49.00
12	13050500	油性防锈漆	kg	11.89
13	14390100	乙炔气	kg	13.30
14	14390070	氧气	m3	5.16
15	14390070@2	氧气	m3	5.16
16	14390060	氩气	m3	12.08
17	14350680	稀释剂	kg	16.70
18	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	11.97
19	02270070	土工布	m2	4.98
20	03213001	铁件综合	kg	4.84
21	07010001@1	踢脚线砖100×200	m2	21.24
22	04050025	碎石10	m3	142.52
23	80110250	素水泥浆(配合比)	m3	467.71
24	05030080	松杂板枋材	m3	1302.39
25	05030080@2	松杂板枋材	m3	1302.39
26	05030180	松木板	m3	1474.42
27	MC1-99@1	四扇铝合金推拉窗	m2	395.00
28	MC1-96@1	四扇铝合金磨砂玻璃门	m2	370.00
29	03134011	水砂纸	张	0.77

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 2 页 共 5 页

二		材料		
30	80110180	水泥膏(配合比)	m3	581.43
31	34110010	水	m3	4.50
32	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26
33	MC1-96@3	双开铝合金门	m2	370.00
34	14230120	双飞粉	kg	0.30
35	05050130	饰面胶合板	m2	28.11
36	04090160	石膏粉	kg	1.06
37	09010020@1	石膏板9.5mm	m2	15.10
38	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	293.33
39	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	305.29
40	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	329.72
41	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	328.79
42	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	354.16
43	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	379.84
44	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	344.21
45	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	369.91
46	04090015	生石灰	t	303.17
47	03019031	射钉	十个	0.06
48	05030140@1	杉木枋	m3	1302.39
49	05030160	杉木板	m3	1686.41
50	13410050	软填料	kg	3.90
51	14410500	乳液	kg	5.83
52	01010030@1	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	3668.24
53	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	3.58
54	10010040	轻钢中龙骨	m	3.58
55	10010030	轻钢小龙骨h19	m	1.94
56	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	3.75
57	14410490	墙边胶	L	46.77
58	14410480	强力植筋胶	L	85.00
59	13410010	嵌缝料	kg	0.58
60	99450760	其他材料费	元	1.00
61	9946131	其他材料费	元	1.00
62	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	377.63
63	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	377.63
64	03013101	膨胀螺栓M5 \times 50	十套	1.30

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 3 页 共 5 页

二		材料		
65	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54
66	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	2.94
67	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	10.08
68	14410450	耐候胶	L	61.79
69	03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32
70	05030020@1	木方30*30	m	2.12
71	13350190	密封毛条	m	0.34
72	02030040	门窗密封橡胶条	m	2.55
73	12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46
74	MC1-96@2	铝合金磨砂玻璃门	m ²	370.00
75	09050040	铝合金方板300×300	m ²	90.58
76	09050050	铝合金方板600×600	m ²	87.82
77	01010040@2	螺纹钢筋 φ 25以内	t	3532.32
78	01010120@2	螺纹钢筋 φ 10以内	t	3576.74
79	03010320	螺母综合	十个	2.82
80	80230060	炉(煤)渣混凝土(配合比)C3.5	m ³	168.24
81	80030290	炉(矿)渣综合	m ³	65.96
82	03010430	六角螺栓综合	kg	5.58
83	13030340	抗碱底涂料	kg	13.50
84	06550040@1	镜面玻璃6	m ²	40.00
85	01210001@1	角钢综合	kg	3.57
86	05050070	胶合板2440×1220×5	m ²	18.53
87	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25
88	13010210	环氧富锌底漆	kg	22.22
89	03139121	合金钢钻头综合	个	5.29
90	10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	4.09
91	10010010	隔墙轻钢龙骨75×45	m	4.09
92	14350250	隔离剂	kg	7.05
93	03011315	高强螺栓	kg	12.00
94	35090230	钢支撑	kg	3.88
95	03210115	钢板网0.8	m ²	8.21
96	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	306.77
97	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	13.18
98	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	45.49
99	13050400	防火涂料木面	kg	15.01

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 4 页 共 5 页

二		材料		
100	13050410	防火涂料溶剂型	kg	41.23
101	07050030	防滑地砖600×600	m ²	37.17
102	07050040@1	防滑地砖800×800	m ²	48.22
103	14010001	防腐油	kg	31.33
104	01290020@1	方管综合	kg	3.28
105	03011325	对拉螺栓	kg	5.38
106	03213111	镀锌铁码	支	0.47
107	01290308@1	镀锌钢板	m ²	69.94
108	01030017	镀锌低碳钢丝 φ 4.0	kg	6.43
109	01030031	镀锌低碳钢丝 φ 0.7~1.2	kg	6.43
110	01030035	镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5	kg	6.43
111	03033156	地弹簧	台	255.13
112	03135001	低碳钢焊条综合	kg	6.91
113	14030020	灯用煤油	kg	14.94
114	07050070	瓷质梯级砖300×300	m ²	25.17
115	07050080	瓷质梯级砖300×150	m ²	20.61
116	14430010	穿孔纸带	m	0.36
117	01290300	不锈钢装饰板1	m ²	135.00
118	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23
119	03136071	不锈钢焊丝	kg	25.32
120	15070040	玻璃棉毡 δ 75	m ²	9.30
121	1241461	玻璃胶	L	31.29
122	14410120	玻璃胶	L	33.47
123	14410130	玻璃胶335克/支	支	14.73
124	04130001	标准砖240×115×53	千块	332.13
125	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	409.76
126	34090010	白棉纱	kg	11.47
127	05030340	凹枋25×40	m	1.13
128	08000001@1	20mm人造大理石	m ²	239.90
129	09390060@1	20mm抗倍特板隔断成品	m ²	272.65
130	14410010	108胶	kg	7.53
131	8005909@1	1:1:6水泥砂浆一次抹灰厚度≥5mm	m ³	379.84
132	8005908@1	1:1:5水泥砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	354.16
三		机械		

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-建筑工程

第 5 页 共 5 页

三		机械		
1	990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	683.12
2	99450630	折旧费	元	1
3	990737040	折方机厚度×宽度4×2000(mm)	台班	38.17
4	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	639.12
5	990728020	摇臂钻床钻孔直径50(mm)	台班	29.1
6	990912010	氩弧焊机电流500(A)	台班	96.82
7	99450650	维护费	元	1
8	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	9.06
9	990304020	汽车式起重机提升质量20(t)	台班	1347.15
10	990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1988.08
11	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	25.05
12	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	56.99
13	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	82.15
14	990732050	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	646.31
15	99450640	检修费	元	1
16	00010003	机上人工	工日	234.6
17	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	9.97
18	990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	28.39
19	990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	53.01
20	990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	44.13
21	990910030	对焊机容量75(kV·A)	台班	105.82
22	991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	51.06
23	991003070	电动空气压缩机排气量10(m3/min)	台班	363.51
24	99450700	电(机械用)	kw·h	0.64
25	99450680	柴油(机械用)0#	kg	8.11
26	99450660	安拆费	元	1
四		主材		
1	12210130@1	钢栏杆(不锈钢)综合	t	14877.05
2	01290440@1	彩钢板 δ 0.53东莞臻誉钢结构工程有限公司臻誉	m2	24.78
3	01290278@2	不锈钢板 δ 1.2	m2	135.79

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
电气部分							
1	030404017001	厨房设备总配电箱APZ	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	8141.83	8141.83
2	030404017002	空调总配电箱KT	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	13556.10	13556.10
3	030404017003	照明总配电箱AL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	4256.79	4256.79
4	030404017004	应急照明配电箱1 ALEE1-1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	2006.96	2006.96
5	030404017005	厨房总配电箱CF1	1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5	台	1	8403.65	8403.65
6	030404017006	厨房总配电箱CF2	1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5	台	1	9518.71	9518.71
7	030404017007	厨房总配电箱CF3	1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5	台	1	11113.66	11113.66
8	030404017011	厨房配电箱CF3	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	1763.73	1763.73
9	030404017008	风机控制箱PF1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	241.23	241.23
10	030404017009	风机控制箱PF2	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	241.23	241.23
11	030404017010	风机控制箱PF3	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	241.23	241.23
12	030412001001	LED吸顶灯 1*18W	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	17	87.61	1489.37
13	030412005001	LED直管(T8) 1*18W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	191	80.43	15362.13
14	030412005002	LED直管(T8)(带蓄电池30min) 1*18W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	33	89.09	2939.97
15	030412004001	安全出口 1W	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	6	117.86	707.16

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412002001	壁挂式应急照明灯 3W	1. 密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	20	176.03	3520.60
17	030412001002	防水防尘LED吸顶灯 1*18W	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径（mm以内）300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	9	96.27	866.43
18	030412004002	疏散出口 1W	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	9	116.34	1047.06
19	030412005003	紫外线杀毒灯 1*30W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外）人工*0.9 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	套	34	107.90	3668.60
20	030404033001	6寸天花排气扇	1. 风扇安装 天花式排气扇 2. 接线盒安装 接线盒 暗装	台	12	95.93	1151.16
21	030404035001	安全型暗装二、三孔插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	14	29.28	409.92
22	030404034001	暗装单极开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	2	28.51	57.02
23	030404034002	暗装三极开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	6	33.73	202.38
24	030404034003	暗装双极开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	27	30.51	823.77
25	030404035002	单相防水插座配开关(10A三孔插座)	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	20	38.89	777.80
26	030411006001	单相接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	28	11.67	326.76
27	030404035003	可伸缩单相防水插座配开关(10A三孔插座)	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	21	65.15	1368.15

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030411006002	三相五线接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	8	14.30	114.40
29	030404034004	杀毒灯具控制开关(暗装单极开关)	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	6	34.26	205.56
30	030411002001	金属线槽MR100*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	7.8	68.32	532.90
31	030411002002	金属线槽MR150*100	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	19.244	75.65	1455.81
32	030411002003	金属线槽MR200*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	40.182	98.59	3961.54
33	030411002004	金属线槽MR250*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	24.695	105.64	2608.78
34	030411001001	配管//JDG 20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	1263.361	13.58	17156.44
35	030411001002	配管//JDG 40	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	m	11.01	31.88	351.00
36	030411001003	配管//SC 15	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15	m	239.664	16.27	3899.33
37	030411001004	配管//SC 20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	613.729	19.06	11697.67
38	030411001005	配管//SC 25	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	14.916	23.77	354.55
39	030411001006	配管//SC 40	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	m	32.837	36.69	1204.79
40	030411004001	配线//WDZ-BYJ2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	6478.743	3.81	24684.01
41	030411004010	配线//WDZN-BYJ2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	485.928	3.91	1899.98
42	030411004002	配线//WDZ-BYJ4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	384.913	5.10	1963.06
43	030411004003	配线//WDZ-BYJ16	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	218.366	16.82	3672.92
44	030411004004	配线//WDZ-BYJ10	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	95.947	11.10	1065.01
45	030411004005	配线//WDZ-BYJ6	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	67.839	7.03	476.91
46	030411004006	线槽配线//WDZ-BYJ2.5	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	3666.139	3.85	14114.64
47	030411004007	线槽配线//WDZN-BYJ2.5	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	35.911	3.95	141.85
48	030411004008	线槽配线//WDZ-BYJ4	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6	m	337.206	5.60	1888.35

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030411004009	线槽配线//WDZ-BYJ16	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 16	m	43.893	17.38	762.86
50	030408001004	电力电缆//WDZ-YJY-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	47.394	55.81	2645.06
51	030408001001	电力电缆//WDZ-YJY-4*35+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	41.768	151.65	6334.12
52	030408001002	电力电缆//WDZ-YJY-4*50+1*25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	18.397	213.22	3922.61
53	030408001003	电力电缆//WDZ-YJY-4*70+1*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	31.439	293.92	9240.55
54	030408006004	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 16	个	2	100.65	201.30
55	030408006003	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 35	个	2	157.93	315.86
56	030408006002	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70	个	4	200.01	800.04
57	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	922.76	922.76
		分部小计					212798.06
		防雷接地					
58	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	163.886	29.75	4875.61
59	030409008001	总等电位端子箱	1. 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	台	1	150.75	150.75
60	030409008002	局部等电位端子箱	1. 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	台	3	136.26	408.78
61	030409008003	等电位接地点	1. 接地测试板制作、安装	处	3	116.97	350.91
		分部小计					5786.05
		给水工程					
62	031001006001	PP-R给水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	9.704	118.81	1152.93

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	031001006002	PP-R给水管 DN80	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 90 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	m	3.231	90.55	292.57
64	031001006003	PP-R给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	12.53	47.66	597.18
65	031001006004	PP-R给水管 DN40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	28.889	39.90	1152.67
66	031001006005	PP-R给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	65.818	31.16	2050.89
67	031001006006	PP-R给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	48.046	26.06	1252.08
68	031001006007	PP-R给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	70.689	23.01	1626.55
69	031001006008	PP-R给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	113.085	20.65	2335.21
70	031003001001	截止阀 DN15	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	13	54.46	707.98
71	031003001002	截止阀 DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	4	65.42	261.68
72	031003001003	截止阀 DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	85.45	85.45
73	031003001004	截止阀 DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	106.88	106.88
74	031003001005	截止阀 DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	1	152.75	152.75
75	031003001006	闸阀 DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	5	79.02	395.10

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	031003001007	闸阀 DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	112.78	225.56
77	031003001008	闸阀 DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	1	153.20	153.20
78	031003001009	闸阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	207.36	414.72
79	031003001010	闸阀 DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	483.87	967.74
		分部小计					13931.14
		排水工程					
80	031001006009	PVCU排水管 DN100	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	116.203	30.57	3552.33
81	031001006013	PVCU排水管 DN50	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	4.872	15.23	74.20
82	031004014004	地漏 DN100	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	105.79	317.37
83	031004014003	地漏 DN50	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	47.35	47.35
84	031004006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	9	500.65	4505.85
85	031004007001	感应式冲洗阀壁挂式小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	组	4	801.31	3205.24
86	031004003001	红外感应龙头洗手盆	1. 洗脸盆 台上式 冷热水	组	4	567.84	2271.36
		分部小计					13973.70
		消防水工程					
87	030901002001	镀锌钢管 DN100	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3. 手工除锈 管道 轻锈 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	114.747	182.48	20939.03

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	030901002002	镀锌钢管 DN65	1. 消火栓钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）65 2. 水喷淋钢管安装 管件安装（沟槽管件连接）公称直径（mm以内）65 3. 手工除锈 管道 轻锈 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2	m	38.86	104.16	4047.66
89	030901010001	室内单口消火栓 DN65	1. 室内消火栓安装（普通）单栓 公称直径（mm以内）65	套	8	1100.94	8807.52
90	031003003001	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100	个	1	487.87	487.87
91	031003003002	闸阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）65	个	1	320.42	320.42
92	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量（kg以内）5 2. 管道支架安装 单件重量（kg以内）5 3. 手工除锈 一般钢结构 轻锈 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 5. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数（遍）：2	kg	50	27.61	1380.50
		分部小计					35983.00
		设备排水工程					
93	031001006016	PVCU排水管 DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）200	m	12.714	82.36	1047.13
94	031001006015	PVCU排水管 DN160	1. 给排水管道 室外塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）160	m	35.322	56.62	1999.93
95	031001006017	PVCU排水管 DN75	1. 给排水管道 室外塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）75	m	172.408	19.81	3415.40
96	031004014001	地漏 DN100	1. 地漏安装 公称直径（mm以内）100	个	8	105.79	846.32
97	031004014002	防鼠网	1. 防鼠网	个	66	5.00	330.00

分部分项工程计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
98	040504008001	隔油池	1. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4. 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 5. 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 过滤网安装	座	1	2687.88	2687.88	
99	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	39.2073	8.35	327.38	
100	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	33.0666	19.65	649.76	
101	010103001001	回填方	1. 回填砂 换为【陶粒混凝土C25】	m3	2.1621	596.03	1288.68	
102	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	6.1407	36.93	226.78	
103	010512008001	明沟盖板	1. 明沟铸铁盖板安装 25cm宽	m	21.85	184.69	4035.48	
104	040504008002	沉渣池	1. 不锈钢滤板安装	座	4	122.10	488.40	
105	040601026001	隔渣网	1. 过滤网安装	m2	2.82	161.03	454.10	
		分部小计					17797.24	
合 计								300269.19

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1		措施其他项目				
1.1	031301017001	脚手架搭拆费	项	1	1624.21	1624.21
1.1.1	BM248	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	元	1	1624.21	1624.21
1.2	011702001001	基础模板	m ²	8.72	29.83	260.12
1.2.1	借A1-20-12	基础垫层模板	100m ²	0.0872	2983.39	260.15
小 计						1884.33
合 计						1884.33

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	30026.92	
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	6154.53	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项		按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			36181.45	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	360349.73	9	32431.48
合 计					32431.48

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	材料编码	材料设备名称、规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)
一		人工		
1	RGFTZ	人工费调整	元	1.00
2	00010010	人工费	元	1.02
二		材料		
1	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	0.06
2	04030001	砂子	kg	0.08
3	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	0.13
4	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	0.16
5	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	0.17
6	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.18
7	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	0.27
8	29170200	镀锌地线夹15	套	0.36
9	29170210	镀锌地线夹20	套	0.36
10	17250170	塑料软管D5	m	0.40
11	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.43
12	03139281	钢锯条	条	0.43
13	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	0.44
14	29170220	镀锌地线夹25	套	0.53
15	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.60
16	34130001	标志牌塑料扁形	个	0.68
17	02130140	扁形塑料绑带	m	0.72
18	29090175	塑料接线柱双线	个	0.85
19	03134021	铁砂布0~2#	张	0.94
20	18031125	镀锌钢管接头15×2.75	个	0.94
21	03078051	大便器胶皮碗	个	0.95
22	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	0.99
23	99450760	其他材料费	元	1.00
24	CLFTZ	材料费调整	元	1.00
25	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	1.04
26	29170240	镀锌地线夹40	套	1.05
27	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	1.06
28	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	1.11
29	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	1.11
30	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	1.14

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 2 页 共 10 页

二		材料		
31	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	1.15
32	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	1.58
33	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	1.74
34	14410600	胶粘剂	kg	1.88
35	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	1.88
36	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	1.97
37	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10
38	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.25
39	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
40	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	2.42
41	03013001	膨胀螺栓综合	十套	2.63
42	02270020	白布	kg	2.75
43	03139071	冲击钻头φ6~8	个	2.76
44	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	2.78
45	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	2.80
46	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	2.94
47	18030605	固定卡子φ90	个	3.03
48	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	3.17
49	03011440	半圆头镀锌螺栓M8~12×12~50	十套	3.52
50	03019021	圆钉50~75	kg	3.54
51	01010105	镀锌热轧圆盘条φ10以内	kg	3.67
52	01290003	钢板综合	kg	3.76
53	01290173	钢板12~20	kg	3.76
54	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	3.81
55	01290043	钢板8~15	kg	3.82
56	14050050	溶剂油	kg	3.94
57	17010054	焊接钢管DN20	kg	3.95
58	03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14
59	18031145	镀锌钢管接头40×3.5	个	4.25
60	03131061	尼龙砂轮片φ100	片	4.27
61	37091110	钢垫板1~2	kg	4.37
62	01130060	镀锌扁钢综合	kg	4.44
63	34110010	水	m ³	4.50
64	34110010@1	水	m ³	4.50
65	14350540	润滑剂	kg	4.53

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 3 页 共 10 页

二		材料		
66	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	4.55
67	03139521	合金钢钻头 φ10	个	4.57
68	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	4.67
69	17270175	橡胶软管DN20	m	5.00
70	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
71	14390070	氧气	m ³	5.16
72	21150140	大便器排水接头	个	5.20
73	14350490	漂白粉综合	kg	5.31
74	24590010	压力表弯管DN15	个	5.56
75	03010430	六角螺栓综合	kg	5.58
76	03014141	镀锌锁紧螺母DN25×3	十套	5.66
77	03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.82
78	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	5.94
79	13050210	沥青绝缘漆	kg	6.20
80	14330320	硬脂酸	kg	6.33
81	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	6.43
82	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	6.52
83	03135001	低碳钢焊条综合	kg	6.91
84	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	6.91
85	14070050	机油综合	kg	6.96
86	14350250	隔离剂	kg	7.05
87	14010030	松节油	kg	7.06
88	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	7.26
89	29060145	钢管保护管 φ40×400	根	7.50
90	03013011	膨胀螺栓综合	kg	7.56
91	03136021	焊锡丝综合	kg	7.69
92	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	7.71
93	13010120	酚醛磁漆	kg	7.75
94	13350035	防水密封胶	支	8.10
95	03139101	冲击钻头 φ10~20	个	8.12
96	03139021	冲击钻头 φ12	个	8.55
97	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	8.75
98	14030040	汽油综合	kg	9.06
99	14050040	溶剂汽油	kg	9.06
100	14330030	丙酮	kg	9.74

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 4 页 共 10 页

二		材料		
101	13010130	酚醛调和漆	kg	9.85
102	13030240	厚漆	kg	10.26
103	02130050	三色塑料带综合	kg	10.30
104	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	10.38
105	02010015	橡胶板4~15	kg	11.09
106	03014161	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	11.33
107	02270001	棉纱	kg	11.47
108	13050500	油性防锈漆	kg	11.89
109	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	11.97
110	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	12.25
111	03139321	钢丝刷子	把	12.82
112	13010050	醇酸清漆	kg	13.02
113	14010010	清油	kg	13.07
114	14390100	乙炔气	kg	13.30
115	34070010	塑料手套ST型	个	13.72
116	14410430	密封胶	kg	14.00
117	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	14.02
118	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	14.12
119	14090010	电力复合脂	kg	14.45
120	13050080	防锈漆C53-1	kg	14.73
121	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	15.19
122	03011245	不锈钢六角螺栓M10×150	十套	15.25
123	22510001@1	不锈钢过滤网	m ²	20.00
124	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	20.00
125	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	20.77
126	01290285	不锈钢板8以内	kg	21.88
127	02010013	橡胶板1~3	kg	25.70
128	19000210	螺纹阀门DN20	个	26.00
129	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	26.42
130	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	45.50
131	03137041	焊锡膏	kg	47.01
132	03138001	锡基钎料	kg	52.47
133	28010080	裸铜线6mm ²	kg	53.88
134	28010090	裸铜线10mm ²	kg	53.88
135	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 5 页 共 10 页

二		材料		
136	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	63.75
137	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	80.00
138	18010795	黑玛钢活接头DN100	个	90.63
139	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	116.35
140	33050001@1	不锈钢滤板	m ²	136.75
141	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	306.77
142	04070001	粘土陶粒	m ³	307.69
143	04130001	标准砖240×115×53	千块	332.13
144	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15	m ³	354.15
145	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	354.16
146	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	370.00
147	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	378.32
148	04090055	石灰膏	m ³	378.64
149	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	389.16
150	80230030	陶粒混凝土C25	m ³	423.20
151	03214101@1	地沟盖板250宽	十块	820.00
152	05030080	松杂板枋材	m ³	1302.39
三		机械		
1	99450700	电(机械用)	kw·h	0.64
2	99450700@1	电(机械用)	kw·h	0.64
3	99450630	折旧费	元	1
4	99450640	检修费	元	1
5	99450650	维护费	元	1
6	99450660	安拆费	元	1
7	99451300	校验费	元	1
8	JXFTZ	机械费调整	元	1
9	990726010	台式钻床钻孔直径16(mm)	台班	4.71
10	870613023	手持式万用表	台班	5.1
11	99450680	柴油(机械用)0#	kg	8.11
12	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	8.11
13	990727010	立式钻床钻孔管径25(mm)	台班	8.74
14	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	9.97
15	870699068	相位表	台班	11.36
16	990742020	开孔机开孔直径400(mm)	台班	16.23

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 6 页 共 10 页

三		机械		
17	870699204	电缆测试仪	台班	17.07
18	990813010	试压泵压力3(MPa)	台班	17.66
19	873110056	振荡器	台班	21.13
20	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	25.05
21	990123010	电动夯实机夯击能量250(N·m)	台班	27.01
22	990772025	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	30.1
23	990801020	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	34.61
24	990748010	管子切断套丝机管径159(mm)内	台班	37.78
25	990783440	滚槽机管径425内(mm)	台班	41.53
26	990759010	液压弯管机管径D60(mm)	台班	53.93
27	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	56.99
28	990901010@1	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	56.99
29	990904030	直流弧焊机容量20(kV·A)	台班	74.07
30	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	82.15
31	00010003	机上人工	工日	234.6
32	990406010	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	320.47
33	990406010@1	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	320.47
34	990401020	载货汽车装载质量5(t)	台班	614.35
35	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	639.12
36	990402025	自卸汽车装载质量8(t)	台班	850.93
37	990110030	轮胎式装载机斗容量1.5(m3)	台班	901.83
38	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	998.8
39	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	1187.99
40	990304016	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	1254.03
41	990402040	自卸汽车装载质量15(t)	台班	1356.03
42	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	1603.92
四		主材		
1	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	
2	18090260@8	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	0.51
3	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	0.72
4	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	1.14
5	29110390	接线盒	个	1.72
6	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	1.75
7	28030170@1	绝缘电线WDZ-BYJ2.5	m	2.23

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 7 页 共 10 页

四		主材		
8	17250050@8	PP-R给水管 DN15	m	2.27
9	18030529	螺纹管件DN15	个	2.27
10	28030170@6	绝缘电线WDZN-BYJ2.5	m	2.32
11	17250050@7	PP-R给水管 DN20	m	2.57
12	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	2.60
13	18091000@5	塑料排水管直接DN50	个	2.65
14	18091000@4	塑料排水管直接DN75	个	2.84
15	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	2.99
16	01000003	型钢	kg	3.59
17	28030170@2	绝缘电线WDZ-BYJ4	m	3.60
18	17250050@6	PP-R给水管 DN25	m	3.71
19	29110390@1	单相接线盒	个	4.29
20	29060030@1	镀锌电线管JDG 20	m	4.73
21	17190005	金属软管DN15	条	4.80
22	补充主材001	防鼠网	个	5.00
23	17250370@5	PVCU排水管 DN50	m	5.28
24	28030170@5	绝缘电线WDZ-BYJ6	m	5.39
25	17250050@5	PP-R给水管 DN32	m	5.84
26	17030001@1	镀锌钢管SC 15	m	6.52
27	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN80	个	6.65
28	29110390@2	三相五线接线盒	个	6.87
29	27060170@1	接地母线镀锌扁钢 40*4	m	7.03
30	18031463@2	90° 弯头 DN65*DN65	套	7.07
31	18031463@3	弯头 DN65*DN65	套	7.07
32	18091000@1	塑料排水管直接DN100	个	7.17
33	26050001@1	暗装单极开关	个	7.23
34	26410060@1	安全型暗装二、三孔插座	个	7.74
35	17030001@2	镀锌钢管SC 20	m	8.41
36	26050001@3	暗装双极开关	个	8.49
37	17250370@4	PVCU排水管 DN75	m	8.67
38	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN100	个	8.96
39	28030170@4	绝缘电线WDZ-BYJ10	m	9.01
40	18031283@2	室内镀锌钢管管件DN65	个	9.79
41	17250050@4	PP-R给水管 DN40	m	10.34
42	17030001@3	镀锌钢管SC 25	m	10.72

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 8 页 共 10 页

四		主材		
43	18091000@2	塑料排水管直接DN160	个	11.32
44	26050001@2	暗装三极开关	个	11.48
45	26050001@4	杀毒灯具控制开关(暗装单极开关)	个	12.87
46	13010135	醇酸调和漆	kg	13.02
47	13030795	醇酸防锈漆	kg	13.18
48	29060030@2	镀锌电线管JDG 40	m	13.90
49	28030170@3	绝缘电线WDZ-BYJ16	m	14.46
50	17030001@4	镀锌钢管SC 40	m	14.54
51	18031463@5	90° 弯头 DN100*DN100	套	15.14
52	17250050@3	PP-R给水管 DN50	m	15.44
53	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	16.89
54	17250370@1	PVCU排水管 DN100	m	16.98
55	26410060@2	单相防水插座配开关(10A三孔插座)	个	17.16
56	18031463@7	弯头 DN100*DN100	套	17.30
57	18031283@1	室内镀锌钢管管件DN100	个	17.46
58	18031463@6	机械三通 DN100*DN100*DN65	套	17.46
59	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	17.52
60	18031463@8	异径弯头 DN100*DN65	套	19.36
61	18031463@4	卡箍 DN100	套	21.51
62	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	21.54
63	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	21.87
64	03072021@2	地漏 DN50	个	22.05
65	18091000@3	塑料排水管直接DN200	个	22.71
66	21090005	洗脸盆排水附件	套	23.80
67	21170030	小便器排水附件	套	27.24
68	18031463@9	正三通 DN100*DN100*DN100	套	30.04
69	17250370@2	PVCU排水管 DN160	m	31.49
70	29030030@1	金属线槽MR100*1001.5mm	m	31.61
71	20010360@1	钢板平焊法兰DN65	副	36.42
72	29030030@2	金属线槽MR150*1001.5mm	m	38.73
73	19000001@1	截止阀 DN15	个	39.82
74	25000001@3	LED直管(T8) 1*18W	套	41.46
75	26410060@3	可伸缩单相防水插座配开关(10A三孔插座)	个	42.91
76	28110210@4	铜芯电缆WDZ-YJY-5*10	m	48.49
77	17030001@6	镀锌钢管 DN65	m	48.50

单位工程人材机价格表

工程名称：潮菜烹饪学院新实训场地（二食堂）装修项目-安装工程

第 9 页 共 10 页

四		主材		
78	03072021@1	地漏 DN100	个	48.54
79	25000001@1	LED吸顶灯 1*18W	套	49.15
80	25000001@2	LED直管(T8)(带蓄电池30min) 1*18W	套	50.04
81	19000001@2	截止阀 DN20	个	50.44
82	17250370@3	PVCU排水管 DN200	m	52.98
83	19000001@6	闸阀 DN25	个	53.10
84	17250050@2	PP-R给水管 DN80	m	53.21
85	29030030@3	金属线槽MR200*1501.5mm	m	53.24
86	21150130	冲洗器DN32	个	57.02
87	25000001@6	防水防尘LED吸顶灯 1*18W	套	57.73
88	19000001@3	截止阀 DN25	个	59.47
89	29030030@4	金属线槽MR250*1501.5mm	m	60.08
90	20010360@2	钢板平焊法兰DN100	副	62.08
91	50350010@1	6寸天花排气扇	台	64.37
92	18031463@1	钢接头 DN65	套	65.95
93	25000001@8	紫外线杀毒灯 1*30W	套	68.66
94	25000001@7	疏散出口 1W	套	71.96
95	25000001@4	安全出口 1W	套	73.47
96	19000001@4	截止阀 DN32	个	73.81
97	17250050@1	PP-R给水管 DN100	m	79.34
98	19000001@7	闸阀 DN32	个	79.65
99	55490180@1	局部等电位端子箱	台	88.50
100	17030001@5	镀锌钢管 DN100	m	94.39
101	19000001@5	截止阀 DN40	个	101.42
102	19000001@8	闸阀 DN40	个	101.86
103	55490180@2	总等电位端子箱	台	102.99
104	55270040	埋入式感应控制器	个	106.19
105	25000001@5	壁挂式应急照明灯 3W	套	123.88
106	28110210@1	铜芯电缆WDZ-YJY-4*35+1*16	m	137.27
107	19000001@9	闸阀 DN50	个	148.32
108	19000020@2	闸阀 DN65	个	159.51
109	03071151@1	红外感应龙头	个	169.91
110	28110210@2	铜芯电缆WDZ-YJY-4*50+1*25	m	192.05
111	21150001	瓷蹲式大便器	个	194.92
112	21090001	洗脸盆	套	217.00

